SPLOŠNE OPOMBE /točen opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu

1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot popravek projekt PZI skladen z veljavno zakonodajo.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene ca PE 0,3KW/230V na višini h=1.2m in morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ozičenje za izenačevanje potenciala za vse elemente izdelane iz nerjavče pločevine (delovne pulte, stenske omarice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključtev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelati po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
7. Vse 400V vtičnice je potrebno izdelavi v varianti 400V/3N 5 polna oblika CEE 16 A razen če ni opisano drugače.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INŠTALACIJE:

1. Vse priključke za PHV, PTV, PHTV, PHMV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.
2. Priključke iz tal je potrebno zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vse odtoke je potrebno sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno uskladiti z načrtom arhitekture. Priključke za napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajeti v načrtu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih del. Zahteve za velikost in pozicijo mora preveriti tudi dobavitelje tehnološke opreme.
5. Vse talne odtoke npr. pomivalni stroj... je potrebno prevezati talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talnih odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike mehčane vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčalci vode v načrtu tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plastične cevi za povezavo npr.: šankomat ali freonskih povezav so del popisa gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne keramike oz. glede na izvedbo padcev tlaka.
3. Vsi gradbeni materiali in komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema (freonske povezave) tehnološke opreme je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del in jih potrebno obdelati skladno z zahtevami statika in požarnega elaborata.

LEGENDA oznak v risbi:

- talna rešetka; sifon -sifonizirano
- dvoslojna rebrasta cev DN 100- DN 75 /za izvedbo talne inštalacije za hladilstvo
- PE-priključek elektrike
- PHV-priključek hladne vode
- PHTV- priključek hladne in tople vode
- PTV-priključek tople vode
- OV- odtok vode
- PHMV- priključek hladne mehčane vode
- PPL-priključek plina
- šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
- šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
- stikalo 0-1
- prilijučna nadometna vodotesna doza s sponkami in uvodnicami
- priključek ozemljitve potenciala

Zaradi že izvednih gradbeno obrtniških del se mora pogodbeni izvajalec- dobavilj tehnološke opreme kuhinje v celoti prilagoditi izvedenemu stanju. V primeru zahtev o izvedbi sprememb GOI del je strošek izvedbe le-teh na strani pogodbenega izvajalca tehnološke opreme.

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.

ODGOVORNI PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: PRIMOŽ ČRNIGOJ univ.dipl.inž.str. IZS T-0697	INVESTITOR:	Ministrstvo za zdravje Štefanova 5 1000 Ljubljana	PROJEKTANT IN ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE: PROTA PARK d.o.o. Partizanska cesta 4/2 SI-4208 Šenčur
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: PRIMOŽ ČRNIGOJ univ.dipl.inž.str. IZS T-0697 Marko Živković abs.arh.	NAZIV OBJEKTA:	Splošna bolnišnica Jesenice Cesta maršala Tita 112 4270 Jesenice lastna kuhinja SB Jesenice	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Urška Poljak u.d.i.a. A-0206
PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana tel: 0599 26 401 fax: 0599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si PRO prima d.o.o.	FAZA: PZI- načrt za izvedbo ŠTEVILKA PROJEKTA: V117310 VSEBINA RISBE: NAČRT NOVE POSTAVITVE TEHNOLOŠKE OPREME KUHINJE- opombe pri pregledu na objektu 15.12.2014	ŠTEVILKA NAČRTA: 7-T/47-2011-PZI DATUM/VERZIJA: print: 12.01.2015 spremembe: 06.01.2015 podloge: 01.08.2012	MERILO RISBE: M 1:50 LIST/VAZAJO: 3.2/10

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektirnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!